

Commune de Boncourt (JU)

Réaménagement de la Rue des Lignièrès et de la Rue du Stade



Personnes de référence : M. André Goffinet, Maire de Boncourt
M. Gérald Henzelin, Conseiller communal

Point de départ



Rue du Stade avant les travaux

- ✓ La réalisation de la route de liaison "rte de France – A16" a créé trois nouveaux accès potentiels à Boncourt depuis le nord :
 - 1) par le carrefour de la Route de Dérèdez
 - 2) par le carrefour Rue du Stade
 - 3) par le carrefour Route de France
- ✓ Cette nouvelle situation nécessite de clarifier la fonction de chacun de ces accès pour éviter qu'un trafic indésirable ne s'installe dans les rues où il n'est pas souhaité
- ✓ La sécurité aux abords de l'école n'est pas assurée
- ✓ Le stationnement anarchique le long de la rue du Stade pose problème

Objectifs principaux



Rue du Stade après réaménagement

- ✓ Dissuader le trafic de transit
- ✓ Créer une porte d'entrée à Boncourt au début de la rue du Stade
- ✓ Assurer l'accessibilité et la sécurité pour tous les usagers (BAT, écoles, place de sport)
- ✓ Modérer la circulation (zone 30 km/h)
- ✓ Sécuriser les cheminements des piétons et en particulier des enfants
- ✓ Organiser le stationnement
- ✓ Moderniser l'alimentation en eau potable

Points forts de la réalisation



Rue des Lignièrès après réaménagement

- ✓ Aménagements proposés dans les deux rues :
 - Réduction de la largeur de la chaussée
 - Organisation des places de stationnements combinées avec les arbres d'alignement
 - Agrémentation de l'espace-rue par des plantations
 - Pose d'une nouvelle conduite d'alimentation en eau potable
 - Modernisation de l'éclairage public
- ✓ Aménagements spécifiques à la rue du Stade :
 - Construction d'un îlot central franchissable
 - Système de déflexion horizontale participant à la modulation du trafic au droit du secteur « écoles – centre sportif »
- ✓ Aménagements spécifiques à la rue des Lignièrès :
 - Création d'un espace piétonnier supplémentaire
 - Récolte des eaux de surface par une rigole en pierres naturelles

Particularités du projet



Rue du Stade : Esquisse de l'aménagement proposé et réalisé

- ✓ Longueur des aménagements : 550 m'
- ✓ Nombre d'arbres plantés : 14 pces
- ✓ Longueur de la conduite d'eau : 500 m'
- ✓ Coût des travaux : CHF 1,5 Mio
- ✓ Calendrier : début des travaux en 2004 et achèvement en 2005

Plus de sécurité autour du Chaudron Boncourtois